

ZARZĄDZENIE NR 169/2015

**Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 marca 2015 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia robót dodatkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego w Tomnicach”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wykonanie robót dodatkowych, które zostały zawarte w protokole konieczności spisany w dniu 12.03.2015r. a dotyczącym realizacji zadania pn.: „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego w Tomnicach” stanowiących załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Krotoszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr Franciszek Marszałek

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

Spisany na zadaniu : „Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Tomnicach”

w dniu 12.03.2015 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych

Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel Inwestora Michał Kurek
2. Przedstawiciel Wykonawcy Michał Tomida, Damian Kmiec
3. Inspektor nadzoru Zbigniew Idkowiak

1. Uznaje konieczność wykonania i rozliczenia robót :

Lp	Dokładny opis	Uzasadnienie	Orientacyjny koszt netto (zł)
1.	Wykonanie cokołu o wysokości 32 cm z cegły klinkierowej wraz elementami żelbetowymi. (w ilości 19,51 m2)	Cokół ma za zadanie zabezpieczyć strefę przyziemną ścian budynku przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (śnieg , deszcz)	8650
2.	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcyjnego ścian podłużnych budynku przed działaniem siła rozporowych z konstrukcji dachu	Wykonanie robót zabezpieczy ścian i dach przed działaniem krytycznego obciążenia śniegiem dach budynku. Rozwiązanie projektowe nie obejmowało tego aspektu.	550
3.	Montaż rurociągu PC1 o śr 200 mm dł. 6 m	Przewód wentylacyjny w ziemi ma za zadanie doprowadzenia powietrza pierwotnego do komory spalania kominka i umożliwienie prawidłowego spalania. Rozwiązanie projektowe nie obejmowało tego tematu.	250
4.	Poszerzenie bramy wjazdowej do pomieszczenia gospodarczego o 20 cm	Szersza brama poprawi możliwość funkcjonalnego wykorzystania pomieszczenia.	250
5.	Wyposażenie pomieszczenia WC w osprzęt sanitarny dla osób niepełnosprawnych (miska ustępowa z sedesem , umywalka , pochwyty)	Zakres prac mających na celu przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozwiązanie projektowe nie obejmowało tego aspektu.	2600
6.	Wykonanie utwardzenia terenu kostki betonowej na podbudowie betonowej wraz z obrzeżem betonowym i wpustem odwadniającym	Utwardzenie terenu przed obiektem ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przez cały rok.	14000
7.	Montaż grzejników elektrycznych - 5szt	Rozwiązanie zgodnie z projektem. Kosztorys inwestorski nie obejmował tego zakresu.	1800
8.	Montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych z czujnikiem ruchu 2 szt	Montaż lamp ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przez całą dobę.	400

RAZEM NETTO 28500 zł

VAT 6555 zł

RAZEM BRUTTO 35055 zł

2. Szczegółowe rozliczenie finansowe wykonanych robót na podstawie kosztorysu robót dodatkowych i umowy.

Podpisy:

1. Michał Kurek PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE „EXDACH”
63-400 Pleszew, ul. Kołpakowski
Al. Powstańców Wielkopolskich 36
tel. 062 735 34 14, fax 062 735 98 70
R. 250683695 NIP 622-193-72-57
2. Zbigniew Idkowiak
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
upr. UAN. 7342-159/94